

5.5.5 Abnahme

Die Abnahme steht am Ende der Bauphase. Sämtliche Arbeiten und Aktivitäten sind abgeschlossen. Allfällige Mängel, festgestellt im Rahmen der durchgeführten Inbetriebsetzung, sind behoben. Der Bauherr ist instruiert. Die Anlage wird mit der Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls offiziell dem Bauherren übergeben.

Inhalt eines Abnahmeprotokolls (Beispiel):

Abnahme einer thermischen Solaranlage für die Brauchwasserwärmung

Name und Adresse aller Beteiligten:

- Bauherren
- Planer
- Installateur
- Lieferanten (nur Hauptkomponenten wie Kollektoren und Speicher)

Anwesende zur Abnahme der Anlage:

Adresse des Standorts der Anlage (falls von Adresse Bauherr abweichend):

Kurzbeschreibung der Anlage:

- Ziel und Zweck der Anlage
- Kollektoren, Typ, Anzahl, Absorberfläche
- Speicher, Typ, Inhalt

Inbetriebsetzung erfolgt, allfällig festgestellte Mängel behoben:
(Angabe des Datums)

Instruktion des Bauherrn erfolgt:
(Angabe Datum, Teilnehmer)

Übergabe der Anlagedokumentation an den Bauherrn

Wartungsvertrag abgeschlossen:
(Wenn ja: Angabe Datum / Laufzeit)

Feststellung von Mängeln während der Abnahme:
(Wenn ja, exakte Benennung, Terminierung zu deren Behebung)

Datum und Ort der Abnahme

Unterschriften Bauherr und Unternehmervertreter