

# Kompaktanlagen Innert Tagesfrist installiert



1 Am frühen Morgen: Der Lieferwagen fährt vor. Die Fachleute der Solarfirma und die Monteure des Installationsbetriebs haben alles Material dabei. 2 Gemeinsam wird der Wassererwärmer abgeladen und in den Heizraum gebracht. 3 Noch vor dem Mittag legen die Monteure die Kollektoren in die vorbereitete Dachöffnung und befestigen sie auf die Ziegellattung. 4 Die Verbindung zwischen Sonnenkollektor auf dem Dach und dem Wassererwärmer im Keller erfolgt mit einer flexiblen, vorgefertigten Leitung. 5 Der Solarfachmann fasst das Kollektorfeld mit vorgefertigten Kupferblechen ein. Anschliessend wird die Dachöffnung bis an den Rand der Kollektoren wieder mit Ziegel eingedeckt. 6 Am späteren Nachmittag ist auch der neue Wassererwärmer angeschlossen. Dank weitgehender Vormontage der Armaturen im Werk konnte der Ersatz innert Stunden durchgeführt werden. 7 Am Abend ist die Anlage betriebsbereit. 4,5 m<sup>2</sup> Sonnenkollektoren liefern 60% der Energie für die Wassererwärmung. Viel Vergnügen.